



Hinweis zur Variante 1:
 Parkstände Bestand: 32
 Parkstände Planung: 28
 Bäume Bestand abzüglich nach Begehung zu fallende Bäume: 40
 Bäume zusätzlich zu fällen: 20
 Bäume neu gepflanzt: 15
 Bäume gesamt nach Umsetzung: 35

LEGENDE

	Asphalt
	Pflaster Mischverkehrfläche
	Pflaster Parkstreifen
	Baumscheibe
	Pflaster Gehweg
	Pflaster Gehwegüberfahrt
	Baum Bestand
	Baum Bestand fällen aufgrund Begehung
	Baumstümpfe zu entfernen
	Baum Bestand fällen aufgrund Planung
	neuer Baum

HINWEIS:
 Die Eintragungen der Versorgungsleitungen dienen lediglich als Hinweis auf ihr Vorhandensein. Sie erheben keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit. Die genaue Lage der Leitungen ist durch Querschnitte festzustellen.
 Die angegebene Schachttiefen dienen lediglich der Abschätzung der Schachttiefen. Die Kanalschicht und vom Versorgungschieber müssen beim Endausbau der Straßenoberfläche angepaßt werden!
 Die Standorte der Straßenbeleuchtung sind nachrichtlich dargestellt und werden nach Vorliegen einer lichttechnischen Berechnung angepaßt.

Hinweise:
 Vermessungsgrundlage: Dr. Brauer und Glunz
 Höhensystem: NN
 Lagebezugssystem: ETRS/UTM, Lagestatus 489

Planer: LEINFELDER INGENIEURE GMBH Beratende Ingenieure für Tiefbautechnik Zur Pumpstation 1 42781 Heiligenhaus	Auftraggeber: Stadt Heiligenhaus Hauptstraße 157 42679 Heiligenhaus Tel.: 0201/29 133-0 Fax: 0201/29 133-24 Tel.: 0201/66 133-0
Heim, am 08.03.2018	

STADT HEILIGENHAUS

KAG-Maßnahme Kettwiger Straße
 von Am Vogelsang bis An der Butterwelle

Straßenbauanlageplan
 Variante 1

Planungsstufe: Vorentwurf	Status: abgeschlossen	Datum: 08.03.2018
Projekt Nr.: 17533	Zeichner: MH	Planer: MH
Maßstab: 1:250		Planner: 1:0
Genehmigt: Heiligenhaus, am _____		